

OBIECTIV: COMUNA OBREJA,SCOALA VAR Proiect: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_  
 OBIECTUL: REPARATII INVELITOARE SI FATADE Plansa: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_  
 STADIUL FIZIC: REPARATII INVELITOARE SI FATADE, SCOALA VAR, COMUNA OBREJA Faza: \_\_\_\_\_

Beneficiar: \_\_\_\_\_  
 Proiectant: \_\_\_\_\_  
 Executant: \_\_\_\_\_

### F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	<b>RPCXJ07A</b> Desfacere de tencuieli ...inter. sau exter. driscuite la pereti sau tavane.	mp	<b>150,00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	<b>RPCJ04A</b> Tencuieli exter.driscuit,in cimp cont.de 2,5cm cu mort.de cim-var m50t,incl.profil.pina 5cm,20cm lat	mp	<b>150,00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	<b>RPCT26XB</b> Desfacerea invelitorilor din olane,tigle solzi sauprofilate cu jgheaburi asezate pe sipci batute	mp	<b>325,00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	<b>RPCH05A#</b> Inlocuire elemente sarpanta deteriorate cu altele...noi-capriori prin dublare,intre 2 reazeme	m	<b>160,00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	<b>RplzF08a1%</b> Folie anticondens pentru invelitori la acoperis (asimilat) -folie hidrofuga montata pe capriori	mp	<b>325,00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	<b>RPCK12A1 [1]</b> Sipci pentru invelitoare de 5x3 cm din lemn de...rasinoase	m	<b>1.100,00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.L	7800761 Sipci rasinoase de monaj 50 x 30 mm	m	1.121,99		
7	<b>CE19B1</b> Pazii din scanduri de lemn pazii la streasina sau frontoane din scanduri geluite profilat	m	<b>73,00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.L	2903830 Scindura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 3,00m s 942	mc	0,37		

## STADIUL FIZIC: LUCRARI DE ANVELOPARE SI REPARATII , SCOALA VAR, COMUNA OBREJA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	<b>RPCH08A%</b> Streasina infundata,scinduri de rasinoase faltuite si geluite 1 parte:fara console aparente	mp	<b>36,50</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	<b>CE07A#</b> Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla)...pentru invelitorile acoperisurilor -inclusiv accesorii conform prescriptii tehnice producator -coame,suruburii,elemente de etanseizare ,etc	mp	<b>325,00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.L	17000609578 Tigla metalica 0.5 mm ral 8017, 3011	mp	341,25		
10	<b>RPCP09XA [1]</b> Opritori de zapada metalic -asimilat parazapezi montate si dispuse conform prescriptii tehnice producator	kg	<b>61,00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.L	293061517 Opritor zapada, L=2m	buc	61,00		
11	<b>RPCI18B%</b> Jgheaburi tabla zn- 0,5mm,clad.exist,exec.pe santier,incl.banda otel+cirlige:semirotunde,d=15mm	m	<b>61,80</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.L	6311243 Jgheab din tabla zn.de 0,5 mm gros,semirotund cu D = 15cm.	m	64,89		
12	<b>RPCI20C%</b> Burlane din tabla zn sau aluminiu, 0,5 mm,la clad.exist,exec.pe santier,rotunde,d= 15,4 cm	m	<b>47,00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.L	6311255 Burlan din tabla zn.de 0,5 mm gros,rotund cu D = 15.4 cm.	m	49,35		
13	<b>IZF12A1 [2]</b> Izolatii termice la ...pereti, cu placi din polistiren tip A2 s1-d0 având grosimea de 50 mm într-un strat lipite -polistiren de clasa rezistenta la incendiu A2 s1-do	mp	<b>300,00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.L	20011246 DIBLU DE POLISTIREN 10X160+CUI DE PLASTIC IU	buc	1.800,00		
13.L	20018649 Adeziv lipit polistiren ARCOFIX - mortar	kg	1.350,00		
13.L	20011236 Polistiren EPS 80 1000 x 500 x 50 , clasa A2 s1-do	mc	15,30		
14	<b>IZF12A1 [2]</b> Izolatii termice la socluri , cu placi din polistiren tip extrudat având grosimea de 50 mm într-un strat lipite	mp	<b>52,00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.L	2602344 Asimilat Placa polistiren extrudat at-n4 50 mm.gros	mp	53,04		
14.L	20012611 Diblu cu cui din plastic (Baumit Dübel IDK-T Ø8/60) cu lungimea 95 mm	buc	312,00		
14.L	20018649 Adeziv lipit polistiren ARCOFIX - mortar	kg	234,00		

## STADIUL FIZIC: LUCRARI DE ANVELOPARE SI REPARATII , SCOALA VAR, COMUNA OBREJA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	<b>CF10C1 [1]</b> Plasa din fibra si masa de spaclu aplicata peste polistiren ( la termosistem) -plasa din fibra de minim 145 gr./mp	<b>mp</b>	<b>352,00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	<b>CF44C01+</b> Tencuieli decorative Siliconica, granulatie 2,00 mm (LA PERETI - SILICONICA)	<b>mp</b>	<b>300,00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	<b>CF44F02+</b> Tencuieli decorative mozaicata, granulatie 2,00 mm (LA SOCLU - MOZAICATA)	<b>mp</b>	<b>52,00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	<b>CE10XA</b> Glafuri si copertine din tabla zn de 0,5cm pe un strat carton bit.cu lat.desfas.15 cm orice lungime	<b>m</b>	<b>53,80</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	<b>RCSK13A%</b> Pervazuri profilate din pvc, la pereti gata tencuiti, lipite cu prenadez, in cam.>16mp	<b>m</b>	<b>12,40</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19.L	2905858 Pervaz profilat din PVC	<b>m</b>	12,65		
20	<b>CB47A1</b> Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pîna la 30 m înaltime inclusiv ;	<b>mp</b>	<b>352,00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	<b>TRA01A20</b> Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	<b>tona</b>	<b>16,00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	<b>YC01</b> Diferenta pret material lei PROCURARE SI MONTARE BALUSTRADA METALICA HP = 90 CM, LUNGIME 2,10 M BALUSTRADA ACCES CURTE INTERIOARA	<b>lei</b>	<b>1.000,00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	<b>RPCR41A1</b> Ignifugarea lemnariei aparente cu o solutie ignifuga omologata pentru folosirea la rece pe suprafete...neprotejate anterior contra incendiilor .IGNIFUGARE SARPANTA CONFORM LEGISLATIE IN VIGOARE	<b>mp</b>	<b>325,00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	<b>CJ06A-1#</b> Profiluri exterioare trase pe loc cu sablonul, la solbancuri si ancadramente cu latimea desfasurata pana la 50 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton...cu mortar de ciment - var M 50-T, driscuite fin pentru profiluri curbe	<b>m</b>	<b>185,00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

## STADIUL FIZIC: LUCRARI DE ANVELOPARE SI REPARATII , SCOALA VAR, COMUNA OBREJA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
25	293061518	Ancadrament polistiren REFACERE ANCADRAMENTE EXTERIOARE DIN ANCADRAMENTE POLISTIREN GATA ACHIZITIONATE/EXECUTATE LA FATA LOCULUI	m	185,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
26	RCSH05F%	Inlocuire elem.de sapanta cu altele noi, coame/pane din grinzi de rasinoase	m	160,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
27	17000719892	Coltar perf cu nervura 70*70*55 COLTAR METALIC L70X70 PRINDERE ELEMENTE SARPANTA	buc	70,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
28	ASCG11B1	Pardoseli din placi din gresie ceramica montate cu adeziv PLACAJ PLACI CERAMICE ANTIDERAPANTE ,ANTIGELIVE DE EXETRIOR LA ACCESE SI PODESTE	mp	7,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
28.L	2414594	Placi gresie antiderapanta ,antigeliva	mp	7,42		
		<b>procent</b>	<b>material</b>	<b>manopera</b>	<b>utilaj</b>	<b>transport</b>
						<b>total</b>
<b>Cheltuieli directe:</b>						
<b>Recapitulatia:</b> 2018 7-7						
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
<b>Total Inklusiv Cheltuieli Directe:</b>						
	Cheltuieli indirecte					
<b>Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:</b>						
	Profit					
<b>Total Inklusiv Profit:</b>						
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>						
<b>TVA:</b>						
<b>TOTAL GENERAL:</b>						

Proiectant,